



**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

<b>OBRA</b>	<b>Bancos</b>	<b>B.D.I.</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>
CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	SINAPI- 12/2024 SICRO- 10/2024 SETOP- 10/2024 - MG-Região Norte SEM DESONERAÇÃO	23,12%	NÃO DESONERADO ( X ) DESONERADO ( )
<b>ENDERECO</b>			<b>Data</b>
AVENIDA 01, 180, BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL, SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MG			DATA: 08/04/2025

**Orçamento Sintético**

2.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CP-1	COMPOSIÇÃO	JANELA DE VIDRO 480X150CM, COM CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO TEMPERADO 8MM E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS, CONEXÕES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	Und	1,0000000		3.065,42
Composição Auxiliar	ED-50932	SETOP	ASSENTAMENTO DE JANELA METÁLICA, TIPO DE CORRER OU MÁXIM-AR, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	7,2000000	124,81	898,63
Composição Auxiliar	43657	SINAPI INSUMOS	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADERINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSIVE CONEXÕES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	12,6000000	4,71	59,35
Composição Auxiliar	102180	SINAPI COMPOSIÇÕES SINTÉTICA	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/ 2021_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	7,2000000	292,70	2.107,44

\_\_\_\_\_  
 Roberto César Gomes de Sousa  
 Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da composição  
 CREA-MG 194.468/D