



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053348-70	Nº SICONV 865744/2018	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São João do Paraíso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Ruas no Bairro Taboleiro Alto			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Ruas no Bairro Taboleiro Alto	MUNICÍPIO / UF São João do Paraíso/MG	BDI 1 28,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação de Ruas no Bairro Taboleiro Alto									246.429,87	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.334,37	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.334,37	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	5,40	336,96	BDI 1	432,29	2.334,37	RA
2.			RUA SEVERO GOMES					-	117.748,21	
2.1.			PAVIMENTAÇÃO RUA SEVERO GOMES					-	51.697,53	
2.1.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	958,35	1,20	BDI 1	1,54	1.475,86	RA
2.1.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	785,85	49,55	BDI 1	63,57	49.956,48	RA
2.1.3.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,75	275,62	BDI 1	353,59	265,19	RA
2.2.			DRENAGEM RUA SEVERO GOMES					-	32.888,43	
2.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	359,34	32,65	BDI 1	41,89	15.052,75	RA
2.2.2.	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	365,86	38,00	BDI 1	48,75	17.835,68	RA
2.3.			CALÇADAS RUA SEVERO GOMES					-	25.605,95	
2.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	43,12	462,88	BDI 1	593,83	25.605,95	RA
2.4.			ACESSIBILIDADE RUA SEVERO GOMES					-	7.556,30	
2.4.1.	SINAPI	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	Unid	779,00	7,56	BDI 1	9,70	7.556,30	RA
3.			RUA SALINAS					-	74.289,93	
3.1.			PAVIMENTAÇÃO RUA SALINAS					-	35.331,24	
3.1.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	632,88	1,20	BDI 1	1,54	974,64	RA
3.1.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	537,95	49,55	BDI 1	63,57	34.197,48	RA
3.1.3.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,45	275,62	BDI 1	353,59	159,12	RA
3.2.			DRENAGEM RUA SALINAS					-	19.121,41	
3.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	210,96	32,65	BDI 1	41,89	8.837,11	RA
3.2.2.	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	210,96	38,00	BDI 1	48,75	10.284,30	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053348-70	Nº SICONV 865744/2018	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São João do Paraíso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Ruas no Bairro Taboleiro Alto			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Ruas no Bairro Taboleiro Alto	MUNICÍPIO / UF São João do Paraíso/MG	BDI 1 28,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de Ruas no Bairro Taboleiro Alto									246.429,87	
3.3.			CALÇADAS RUA SALINAS					-	15.035,78	
3.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	25,32	462,88	BDI 1	593,83	15.035,78	RA
3.4.			ACESSIBILIDADE SALINAS					-	4.801,50	
3.4.1.	SINAPI	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	Unid	495,00	7,56	BDI 1	9,70	4.801,50	RA
4.			RUA PEDRO JOSÉ DE LIMA					-	46.715,17	
4.1.			PAVIMENTAÇÃO RUA PEDRO JOSÉ DE LIMA					-	22.033,24	
4.1.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	393,60	1,20	BDI 1	1,54	606,14	RA
4.1.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	334,56	49,55	BDI 1	63,57	21.267,98	RA
4.1.3.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇÃO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,45	275,62	BDI 1	353,59	159,12	RA
4.2.			DRENAGEM RUA PEDRO JOSÉ DE LIMA					-	11.891,97	
4.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	131,20	32,65	BDI 1	41,89	5.495,97	RA
4.2.2.	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	131,20	38,00	BDI 1	48,75	6.396,00	RA
4.3.			CALÇADAS RUA PEDRO JOSÉ DE LIMA					-	9.715,06	
4.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	16,36	462,88	BDI 1	593,83	9.715,06	RA
4.4.			ACESSIBILIDADE RUA PEDRO JOSÉ DE LIMA					-	3.074,90	
4.4.1.	SINAPI	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	Unid	317,00	7,56	BDI 1	9,70	3.074,90	RA
5.			SINALIZAÇÃO					-	5.342,19	
5.1.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	5.342,19	
5.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	70,26	24,33	BDI 1	31,21	2.192,81	RA
5.1.2.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	10,00	96,14	BDI 1	123,34	1.233,40	RA
5.1.3.	SINAPI	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	6,00	248,91	BDI 1	319,33	1.915,98	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053348-70	Nº SICONV 865744/2018	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São João do Paraíso	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Ruas no Bairro Taboleiro Alto			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Ruas no Bairro Taboleiro Alto	MUNICÍPIO / UF São João do Paraíso/MG	BDI 1 28,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação de Ruas no Bairro Taboleiro Alto									246.429,87

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São João do Paraíso/MG

Local

quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcos Alves Camargo Junior

CREA/CAU: 194.932/D

ART/RRT: 5521565

RECURSO
←