

COMPOSIÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO MG

Praça Artur Trancoso 08, centro - São João do Paraíso - MG - CEP 39540-000

Telefone (38) 3832-1135

	OBRA: Construção de uma Ponte de Concreto Armado (Classe 45T de 12x5,20m)		BDI		
	LOCAL: Comunidade de Lagoa (Zona 23L Long. 821018.00 m E lat. 8306405.00 m S)	ong. 821018.00 m E lat. 8306405.00 m S) SINAPI 07-2025		22,58%	
	PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses (90 dias)	SIC			
	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
0	LAJE PRÉ-MOLDADA CLASSE 45 Ton				R\$ 553.05

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.0	CPU-02	SINAPI/SICRO	LAJE PRÉ-MOLDADA CLASSE 45 Ton				R\$ 553,05
1.1	3106427	SICRO	FORMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA	m²	1,50	R\$ 41,33	R\$ 62,00
1.2	M0786	SICRO	PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)	M ³	0,035	R\$ 355,00	R\$ 12,43
1.3	1107896	SICRO	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA	M ³	0,18	R\$ 491,30	R\$ 88,43
1.4	103670	CINIADI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M ³	0,180	R\$ 321,64	R\$ 57,90
1.5	407819	SICRO	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50- FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Kg	17,98	R\$ 12,47	R\$ 224,21
1.6	P9824	SICRO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	5,04	R\$ 21,44	R\$ 108,08

São João do Paraíso - MG, 26 de setembro de 2025

RODRIGO IURY PENA DE MOURA ENG. CIVIL - CREA MG 221.401/D